

# Kosztorys ofertowy

## Remont Drogi Nr 2006 R Haczów - Besko km 10 + 330 - 11 + 814

Obiekt: Nawierzchnia

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku

Jednostka opracowująca kosztorys:

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

## Przedmiar robót

Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 REMONT NAWIERZCHNI</b>			
1.1 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania 2 cm	2 400		m2
1.2 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	8 200		m2
1.3 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15-t w ilości 50 kg/m2 śr. gr. 2 cm	410		t
1.4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	8 200		m2
1.5 Wykonanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem materiałem kamiennym - kliniec śr gr. 5 cm szer, 0,5 m 1380 mb	34		m3

## Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>1 REMONT NAWIERZCHNI</b>					
1.1 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania 2 cm	m2		2 400		
1.2 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		8 200		
1.3 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15-t w ilości 50 kg/m2 śr. gr. 2 cm	t		410		
1.4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	m2		8 200		
1.5 Wykonanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem materiałem kamiennym - kliniec śr gr. 5 cm szer, 0,5 m 1380 mb	m3		34		