

Kosztorys ofertowy

REMONT DROGI POWIATOWEJ 2204 R DŁUGIE \_ PAKOSZÓWKA w miejscowości  
STRACHOCINA ( odcinkami )

Data: 2011-07-19

Budowa: warstwa profilująca oraz w-wa wiążąca

Obiekt: od Km 4+750 do KM 6+175

Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w SANOKU

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

## Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Element</b>			
1.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15-t w ilości śr.75 kg/m2	482		t
1.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10-t	6 428		m2
1.3 Naprawy poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem materiałem kamiennym szer 0,5 m obustronnie gr 5 cm średnio 1285 m2 x 0,05	64		m3

## Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>1 Element</b>					
1.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15 t w ilości śr.75 kg/m2		t	482		
1.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10 t	m2		6 428		
1.3 Naprawy poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem materiałem kamiennym szer 0,5 m obustronnie gr 5 cm średnio 1285 m2 x 0,05	m3		64		