

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 23%

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys Ofertowy

Branża Drogowa

**Obiekt: Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2239R ulica Podgórze w Sanoku
od km 0+435 do km 0+636 ETAP II**

**Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku
ul. Witkiewicza 8
38-500 Sanok**

Sanok Maj 2014

Kosztorys Ofertowy

**Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2239R ulica Podgórze w Sanoku
od km 0+435 do km 0+636 ETAP II**

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,201		
2		Projekt organizacji ruchu na czas budowy	szt	1		
3		Oznakowanie na czas budowy	kpl	1		
ELEMENTY ULIC						
7	KNR 2-31 1406/02	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych	szt	2		
CHODNIKI						
8	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm. (chodnik)	m2	190		
9	KNR 2-31 0813-04 + KNR 2-31 0404-03	Rozebranie krawężników kamiennych 15x30 cm na podsypce cementowo -piaskowej Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm na ławie betonowej - własność Inwestora z rozbiórki	m	201		
10	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	8,5		
11	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężnik betonowa z oporem (201 x 0,083)	m3	16,68		
12	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowe z oporem (201 x 0,021)	m3	4,22		
13	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	201,00		
15	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	201,00		
16	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 30x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	201,00		
17	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	402		
18	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (wg. ustalonego wzoru)	m2	372		
19	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (wg. ustalonego wzoru) zjazdy	m2	30		
20	KNR AT- 03 0101- 02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	201,00		
		Razem k.b.				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem				

Przedmiar robót

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,201
2		Projekt organizacji ruchu na czas budowy	szt	1
3		Oznakowanie na czas budowy	kpl	1
ELEMENTY ULIC				
7	KNR 2-31 1406/02	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych	szt	2
CHODNIKI				
8	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm. (chodnik)	m2	190
9	KNR 2-31 0813-04 + KNR 2-31 0404-03	Rozebranie krawężników kamiennych 15x30 cm na podsypce cementowo -piaskowej Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm na ławie betonowej - własność Inwestora z rozbiórki	m	201
10	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	8,5
11	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężnik betonowa z oporem (201 x 0,083)	m3	16,68
12	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowe z oporem (201 x 0,021)	m3	4,22
13	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	201,00
15	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	201,00
16	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 30x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	201,00
17	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	402
18	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (wg. ustalonego wzoru)	m2	372
19	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (wg. ustalonego wzoru) zjazdu	m2	30
20	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	201,00