

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

REMONT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH

Inwestor: POWIAT SANOCKI Powiatowy Zarząd Dróg
Obiekt: Nawierzchnia km 2+941 - 3+275
Budowa: Droga powiatowa Nr 2223 R Grabownica - Lalin

Sprawdzający:

Inwestor:

Wykonawca:

Wykonujący:

.....

.....

.....

.....

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
0.001 KSNR 6/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłucznem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10·cm	80		m3
0.002 KSNR 6/1002/2 (2) Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysy kamienne o wymiarach 5-8·mm, ilość kruszywa 10,0·dm ³ /m ² , samochód 5-10·t (1)	1 002		m2
0.003 KSNR 6/110/2 (2) Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zagęszczeniu 6·cm, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10·t	1 002		m2
0.004 KSNR 6/1301/3 (1) Naprawa poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem materiałem kamiennym szer 0,5 m w-wa śr,5 cm	30		m3

Kosztorys skrócony

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
0.001 KSNR 6/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10·cm	80		m3		
0.002 KSNR 6/1002/2 (2) Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysy kamienne o wymiarach 5-8·mm, ilość kruszywa 10,0·dm3/m2, samochód 5-10·t (1)	1 002		m2		
0.003 KSNR 6/110/2 (2) Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zagęszczeniu 6·cm, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10·t	1 002		m2		
0.004 KSNR 6/1301/3 (1) Naprawa poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem materiałem kamiennym szer 0,5 m w-wa śr,5 cm	30		m3		