

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 23%

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys Ofertowy

Branża Drogowa

Obiekt: „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2239R ulica Podgórze w Sanoku od km 0+015 do km 0+435 ETAP I”

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku
ul. Witkiewicza 8
38-500 Sanok

Sanok Luty 2014

Kosztorys Ofertowy

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2239R ulica Podgórze w Sanoku
od km 0+015 do km 0+435 ETAP I

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,420		
2		Projekt organizacji ruchu na czas budowy	szt	1		
3		Oznakowanie na czas budowy	kpl	1		
ELEMENTY ULIC						
4	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	6		
5	KNR 2-31 1406/05	Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych i elektroenergetycznych	szt	4		
6	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa wążów kanałowych kanalizacji deszczowej	szt	3		
7	KNR 2-31 1406/02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt	6		
CHODNIKI						
8	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm. (chodnik)	m2	300		
9	KNR 2-31 0813-04 + KNR 2-31 0404-03	Rozebranie krawężników kamiennych 20x25 cm na podsypce cementowo -piaskowej Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm na ławie betonowej - własność Inwestora z rozbiórki	m	420		
10	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	15		
11	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	34,86		
12	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowe z oporem	m3	8,61		
13	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	410,00		
15	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	420,00		
16	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 30x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	410,00		
17	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	824		
18	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (wg. ustalonego wzoru)	m2	676		
19	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (wg. ustalonego wzoru) zjazdu	m2	148		
22	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	420,00		
		Razem k.b.				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem				

Przedmiar robót

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2239R ulica Podgórze w Sanoku od km 0+015 do km 0+435 ETAP I

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,420
2		Projekt organizacji ruchu na czas budowy	szt	1
3		Oznakowanie na czas budowy	kpl	1
ELEMENTY ULIC				
4	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	6
5	KNR 2-31 1406/05	Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych i elektroenergetycznych	szt	4
6	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa wążów kanałowych kanalizacji deszczowej	szt	3
7	KNR 2-31 1406/02	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych	szt	6
CHODNIKI				
8	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm. (chodnik)	m2	300
9	KNR 2-31 0813-04 + KNR 2-31 0404-03	Rozebranie krawężników kamiennych 20x25 cm na podsypce cementowo -piaskowej Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm na ławie betonowej - własność Inwestora z rozbiórki	m	420
10	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	15
11	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	34,86
12	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowe z oporem	m3	8,61
13	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	410,00
15	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	420,00
16	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 30x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	410,00
17	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	824
18	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (wg. ustalonego wzoru)	m2	676
19	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (wg. ustalonego wzoru) zjazdy	m2	148
22	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	420,00